



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum:

Samenwerking kuiperij en stouwerij op containerschepen

03/2014

1. RISICO'S

- Onvoldoende overleg tussen stouwerij en kuiperij
- Kuiperij werkt in de laadzone van de stouwerij
- Containerkraan in de onmiddellijke omgeving

2. SAMENWERKING HIËRARCHISCHE LIJN

OK

NOK

NVT

VÓÓR DE WERKZAAMHEDEN

OPERATIONELEN KUIPERIJ ÉN STOUWERIJ

1. Stuwplan en algemene planning overlopen
2. Planning zodanig maken dat kuiperij:
 - a. Niet in grachten werkt naast de bay waar (manuele) twistlocks, bridge fittings e.d. geplaatst worden op de containers aan boord
 - b. 4 containers verwijderd kan werken van laad –en losoperaties
3. Bepalen hoe, met welk lashingmateriaal, gelashed moet worden

FOREMAN/ CEELBAAS KUIPERIJ ÉN STOUWERIJ

1. Nakijken of de toegangswegen in orde zijn en of er voldoende verluchting en verlichting is
2. Overleggen hoe de werkzaamheden moeten verlopen (wie werkt waar?)
3. Havenarbeiders en kuipers in Take 5 op de hoogte brengen van de manier van samenwerken + mogelijke risico's of veiligheidsproblemen

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

FOREMAN/ CEELBAAS KUIPERIJ ÉN STOUWERIJ

1. Nagaan of de vooraf bepaalde werkwijze veilig is en de gegeven instructies gevolgd worden
2. Wijzigingen in het stuwplan of werkwijze moeten door de stouwerij aan de kuiperij worden doorgegeven
3. Bij een nieuwe werkwijze bepalen of deze extra risico's met zich meebrengt

NA DE WERKZAAMHEDEN

Evalueren hoe de werkzaamheden verlopen zijn en welke verbeteringen nodig zijn in de toekomst.

3. SAMENWERKING HAVENARBEIDERS

OK

NOK

NVT

TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

1. Nooit over de hoofden werken
2. Geen lading stapelen of manipuleren op de plaats waar kuipers aan het lashen zijn



Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum:

Samenwerking kuiperij en stouwerij op containerschepen

03/2014