

Specifieke risico's bij het werk van vaklui beperken.



Toolbox operationele diensten

KADER

Het werk van vaklui brengt specifieke risico's met zich mee. Enerzijds lopen vaklui een [verhoogd risico op een aanrijding](#) bij interventies in operationele zones of zones met veel verkeer. Zo'n ongeval kan gebeuren tijdens het uitvoeren van werk, of bij het verplaatsen naar de werkpost. In normale werkomstandigheden zijn vaklui immers niet aanwezig in operationele zones, waardoor chauffeurs van behandelingstoestellen hen daar niet verwachten. Aan de andere kant kan het werk van vaklui ook risico's inhouden voor andere werknemers, zoals [een onderdeel of gereedschap dat naar beneden valt bij onderhoudswerken op hoogte](#).

Volgende maatregelen moeten deze risico's beperken:

- [Voldoende zichtbaarheid](#) van vaklui tijdens de verplaatsing & op de werkpost.
- [Scheiding van mens en verkeer](#) door goede afspraken en afbakening van de werkpost.
- [Afbakenen van de werkomgeving](#) onder een werkpost op hoogte.
- Dragen van [fluorelecterende werkkledij en de noodzakelijke PBM's](#).
- [Duidelijke communicatie](#) met operationele diensten over de aanwezigheid van de technische dienst.

AFSPRAKEN*

Risico: aanrijdingsgevaar tijdens verplaatsingen

- [Verkeersstromen scheiden](#).
 - Het verkeersplan correct opvolgen.
 - Voertuigen moeten voorzien zijn van signalisatie en knipper-/zwaailichten.
 - Wanneer operationele zones doorkruist worden, moet de foreman technische dienst/brigadier de hiërarchische lijn van operaties (ceelbaas/foreman) op voorhand verwittigen.
- [Bijkomende afspraken op containerterminals \(afhankelijk van de situatie\)](#).
 - Lokale of algemene lockdown afkondigen.
 - Een paal(aanhang)wagen gebruiken.
 - Begeleiding door overman voorzien.

*Afspraken gelden zowel voor vaklui als voor contractoren.

Risico: aanrijdingsgevaar tijdens uitvoering van het werk

- Verkeersstromen scheiden.
 - Kegels, signalisatielint en knipperlichten rondom de werkpost.
 - Terminalvoertuig tussen rijweg en werkpost plaatsen.
- Fluorelecterende veiligheidskledij dragen.
- Bijkomende afspraken op containerterminals (afhankelijk van de situatie).
 - Lokale of algemene lockdown afkondigen.
 - Barrierbox of buffer-SC plaatsen.

Risico: vallende voorwerpen van werkpost op hoogte

- Werkruimte onder de werkpost afbakenen.
 - Rood-wit signalisatielint spannen.
 - Bord 'Opgelet: vallende voorwerpen' plaatsen.
- Opvangnetten aanbrengen bij grote werkzaamheden.
- Helm en veiligheidsschoenen dragen.



Opgelet: vallende voorwerpen

**Afspraken gelden zowel voor vaklui als voor contractoren.*

WAT IS JOUW ROL?

Zo ondersteun je als operationele dienst deze maatregelen:

WETEN

- Ken de risico's en de maatregelen die moeten genomen worden.

AANSPREKEN

- Controleer bij rondgangen of de richtlijnen worden opgevolgd.
- Stimuleer vaklui om de juiste maatregelen te nemen.
- Spreek zelf foremannen technische dienst/brigadiers en vaklui aan.
- Geef ook positieve feedback.