

## Veiligheidsberichten

25-02-2026 | 2026/02

### Asbest bij verbouwingen en/of afbraakwerkzaamheden

*Dit veiligheidsbericht vervangt het veiligheidsbericht 2023/04: Asbest bij verbouwingen en/of afbraakwerkzaamheden.*

Veel oude gebouwen en constructies in de haven bevatten nog asbest; bijvoorbeeld onder de vorm van asbestcementplaten ("Eternitplaten") of isolatie van leidingen.

Bedrijven die verbouwingen en/of afbraakwerken willen (laten) uitvoeren, dienen rekening te houden met:

- De wettelijke bepalingen opgenomen onder titel 3 van boek VI van de codex over het welzijn op het werk (link regelgeving: [Codex boek VI titel 3](#)).
- Het KB voor de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen (o.a. artikels 26 en 50) (link regelgeving: [KB TMB](#));
- De voorschriften van de GIDPB\* :
  - Elk bedrijf dient over een **asbestinventaris** te beschikken. Deze dient voorgelegd te worden aan de aannemer(s) die werkzaamheden zal uitvoeren die tot blootstelling van werknemers kunnen leiden. De inventaris wordt tevens ter inzage beschikbaar gehouden van inspectiediensten. De inventaris wordt minimum **jaarlijks geactualiseerd**, alsook na elke gebeurtenis of actie die aanleiding geeft tot verandering in de toestand van het aanwezige asbesthoudend materiaal, na verwijdering van asbesthoudend materiaal, en na detectie van asbesthoudend materiaal dat niet in de inventaris vermeld is. De werkgever die uit de inventaris opmaakt dat er asbest aanwezig is in zijn onderneming, stelt een **beheersprogramma** op. Prioriteit wordt toegekend aan de verwijdering van asbesthoudend materiaal.
  - Alvorens met de werkzaamheden te starten, moet men de GIDPB op de hoogte brengen en dient men met de aannemer(s) een werk- en VGM (Veiligheids-Gezondheids-Milieu)-plan op te stellen. De GIDPB informeert de werknemersafvaardiging en Mediawet over deze werken. De betrokken aannemer moet een melding sturen aan de plaatselijke directie TWW.
  - Als ten minste twee aannemers werken uitvoeren op de werf, moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden.
  - Tenzij de aannemer(s) schriftelijk kan **garanderen** dat er tijdens de werken **geen asbestvezels** vrijkomen, mag deze enkel werkzaamheden uitvoeren wanneer het havenbedrijf in de betrokken zone **geen goederenbehandelingen** voorziet. Alle asbestrestanten dienen verwijderd te zijn vooraleer havenarbeid herbegint.
  - Rond de betreffende constructie wordt een **perimeter** met veiligheidslint afgespannen. De grootte van de perimeter, alsook de noodzaak tot het uitvoeren van metingen, wordt bepaald op basis van de risicoanalyse van de aannemer die de werkzaamheden uitvoert. Minimaal 24 u na de start van de werken moet een **meting** uitgevoerd worden. Vanaf 21 december 2027 worden metingen uitsluitend uitgevoerd aan de hand van elektronenmicroscopie. Het resultaat van deze meting moet aan de betrokken firma bezorgd worden.  
Indien het resultaat van deze meting meer bedraagt dan de toepasselijke beroepsblootstellingsgrenswaarde voor asbest (0,01 vezels per cm<sup>3</sup>; vanaf 21

december 2029: 0,002 vezels per cm<sup>3</sup>), moet het meetresultaat en een overzicht van de mogelijks blootgestelden bezorgd worden aan de betrokken arbeidsarts van Mediwet.

De perimeter mag alleen betreden worden door personeel van de aannemer(s).

- Asbestcementplaten worden bevochtigd en door middel van een hoogtewerker voorzichtig naar beneden gebracht. Vervolgens worden ze in een volledig afsluitbare afvalcontainer geplaatst.
- Ten behoeve van het (haven)personeel wordt een 'Take 5!' gegeven waarin men de aard van de werkzaamheden, de gezondheidsrisico's en de preventieve maatregelen bespreekt.

### Meer info

Voor meer informatie en ondersteuning kan u steeds contact opnemen met de Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie & Bescherming op 03 540 85 60 of via [infoveiligheid@cepa.be](mailto:infoveiligheid@cepa.be).

-----