

# TAKE 5



**cepa cvba**

Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming  
Brouwersvliet 33 bus 7  
2000 Antwerpen

Phone: 03-221 98 29  
Fax: 03-232 37 54  
E-mail: [infoPB@cepa.be](mailto:infoPB@cepa.be)



centrale der werkgevers aan de haven van antwerpen cvba



# TAKE 5

## Wat is een take 5 ?

Instructies door kaderpersoneel aan ploegleden

- Werk enkel beginnen als de werkomstandigheden veilig zijn
- Maatregelen nemen om risico's:
  1. te beperken
  - of
  2. uit te sluiten

## Waarom een take 5 ?

- Wettelijke verplichting tot geven van instructies
- Niet iedereen is even vertrouwd met het werk

## Wie neemt deel aan de take 5 ?

Ieder lid van de ploeg: havenarbeiders, dokautovoerders, markeerders, dekmannen, ...

## Waar geeft u de take 5 ?

Op een centrale plaats zo kort mogelijk bij het werk.

## Vorbereiding van de Take 5



### Stap 1

Bespreking operationele werkzaamheden tussen Foreman/Ceelbaas en terminal leiding

- Welke goederen moeten behandeld worden ?
- Welke arbeidsmiddelen (kranen, heftrucks, aanslagmateriaal) zijn nodig ?
- Welke werkwijze volgen we ?


### Stap 2

Doe een rondgang, spoor de risico's op en neem maatregelen om risico's uit te sluiten / te beperken

- Gebruik werkvoorbereidingslijst en VIK's
- Schat de risico's in door lichtkleur toe te wijzen



Geen of laag risico  
→ OK



Beperkt risico  
→ maatregelen nemen



Hoog risico  
→ Het werk NIET STARTEN of STOPPEN en maatregelen nemen



→ Blijf aandachtig voor wijzigingen!

## Geven van de Take 5



Verzamel uw ploegleden op een centrale plaats

### Stap 3

Besprek de operationele instructies

- Leg uit wat ieders taak is op de verschillende arbeidsplaatsen

### Stap 4

Besprek de aanwezige risico's en de genomen maatregelen

- Leg uit welke restructies (oranje lichten) er nog aanwezig zijn en welke maatregelen werden genomen om ze te beperken  
Maak gebruik van de APL's

### Stap 5

Besprek de algemene veiligheidsinstructies

- Meld dat iedereen zijn veiligheidskledij MOET dragen
- Geef algemene instructies die van toepassing zijn op de activiteit die moet uitgevoerd worden
  - Nooit tussen last en vaste constructies staan
  - Geen los hout overdraaien
  - Let op klemgevaar bij stijfzetten
  - Niet onder hijs lopen
  - Welke PBM's zijn nodig